CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q. FAIXA C

LOCAL	Estacas INICIAL	Estacas FINAL	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m3)	Densidade ou Taxa	Peso (t)	Usina (Pedreira)	Destino	km C.G. SEGMENTO	DMT (Km)	Momento Transp. (tkm)
Trevo Est. 0 (Alça 100)	0 + 0,00	6 + 9,97	129,97	4,70	0,03	18,33	2,4000 t/m3	43,99	35,5 km da Est. 0	Usina - PISTA	64,99	35,53	1.562,96
Trevo Est. 0 (Alça 200)	0 + 0,00	8 + 13,43	173,43	3,70	0,03	19,25	2,4000 t/m3	46,20	35,5 km da Est. 0	Usina - PISTA	86,72	35,54	1.641,95
Trevo Est. 0 (Alça 300)	0 + 0,00	14 + 9,19	289,19	2,83	0,03	24,55	2,4000 t/m3	58,92	35,5 km da Est. 0	Usina - PISTA	144,60	35,57	2.095,78
					Total	**62,13**		149,11					5.300,69
TRANSPORTE COMERCIAIS DOS MATERIAIS PARA C.B.U.Q.									CBUQ - FAIXA C	TAXAS	**QUANTIDADES**		**MT**
Cimento	DT (km) 293,00	**VOTORANTIM CIMENTO**							AREIA	0,288 m³/m³	**17,89**	m3	676,24
Brita	**PEDREIRA CATHALÃO**								BRITA	1,68 m³/m³	**104,38**	m3	
Areia	DT (km) 37,80	**AREAL MUNDIAL ATÉ A PEDREIRA CATHALÃO**							FILLER - CIMENTO	48,00 kg/m³	**2,98**	ton	873,14
CAP 30/45	DT (km) 260,00	**DISBRAL (APARECIDA DE GOIÂNIA-GO)**							CAP 30/45	132,00 kg/m³	**8,20**	ton	
									MASSA USINADA	2,40 t/m³			

LICENGE ENGENHARIA & CONSULTORIA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA DE CATALÃO

C.B.U.Q FAIXA C

FOLHA: 10/11

TÍTULO: PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEASA

ESCALA: SEM ESCALA

Xref D:\440\I-Projeto Executivo\Volume - 02 Projeto Executivo de Engenharia\Form A3\FORM_A3 PAVIMENTACAO.dwg