

PAVIMENTAÇÃO			
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	2.698,53
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	2.698,53
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	2.426,51
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	809,56
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	6.233,62
40335	SUBBASE - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	346,20
40350	BASE - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	328,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - BASE	TKM	0,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA - BASE	m3km	0,00
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	2.070,96
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.070,96
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	62,13
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	m3km	0,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA - CBUQ	m3km	676,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ	TKM	873,14
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	5.300,69
40480	FORNECIMENTO DE EAI - BDI = XXX	T	2,68
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI - BDI = XX	t	2,68
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - BDI = XX	T	0,83
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR 1C - BDI = XXX	t	0,83
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45 - BDI = XXX	t	8,20
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45 - BDI = XXX	t	8,20



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		CLIENTE PREFEITURA DE CATALÃO	
RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO			FOLHA: 11/11
TÍTULO:	PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEASA		ESCALA: SEM ESCALA