



QUANTITATIVOS DE MEIO FIO - TIPO - MFU02			
RUA SEM NOME	COM.SARLETA(M)	SEM.SARLETA(M)	
EST:040,0 A EST:1047,930	207,93	207,93	
TOTAL:	207,93	207,93	
QUANTITATIVOS DE MEIO FIO - TIPO - MFU02			
RUA 06	COM.SARLETA(M)	SEM.SARLETA(M)	
EST:040,0 A EST:2413,782	53,78	53,78	
TOTAL:	53,78	53,78	

RESUMO DO MEIO FIO : TIPO - MFU02	
TRECHO	
RUA SEM NOME	207,93
RUA 06	53,78
TOTAL:	261,71

RUA SEM NOME - QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES							
TRÉCHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M³)	VOLUME DE ATERRO(M³)
EST:0+0,0 A EST:10+7,93	PAVIMENTO	207,93	1.485,51	7,00	0,03	0	43,67
EST:0+0,0 A EST:10+7,93	BASE	207,93	1.663,44	8,00	0,20	0	332,69
EST:0+0,0 A EST:10+7,93	TERRAPLANAGEM	207,93		VARIÁVEL	VARIÁVEL	7,84	515,53
RUA 06 - QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES							
TRÉCHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M³)	VOLUME DE ATERRO(M³)
EST:0+0,0 A EST:2+13,78	PAVIMENTO	53,78	376,47	7,00	0,03	0	11,29
EST:0+0,0 A EST:2+13,78	BASE	53,78	430,26	8,00	0,20	0	86,05
EST:0+0,0 A EST:2+13,78	TERRAPLANAGEM	53,78		VARIÁVEL	VARIÁVEL	10,80	60,75

RESUMO DOS VOLUMES	
RECECHO	VOLUME DE CORTE(M3)
RUA SEM NOME	7,83
RUA 06	10,80
TOTAL:	18,63

POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL

CATALÃO

Projeto Geométrico e de Drenagem
Título: concepção em Planta

Local: RUA 06
Residencial Conquista

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Catalão

Cidade:
Catalão - GO

Bairro:
Centro

Desenho:
FREDERICO

Escala:
1/500

Folha:
01/05

Data Rev:
Outubro/2025

Assinaturas:

Observação e outros:

Aprovação:

RUA SEM NOME

RUA C-05

RUA 06

RUA 06

RUA SEM NOME

E0E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10

2%2%2%2%2%

POSTEPOSTE

LARGURA: 7,00m
COMPRIMENTO: 207,93M

LARGURA: 7,00m
COMPRIMENTO: 53,782M

Área do Perfil Longitudinal: 0,0225m²

LEGENDA

	RUA EXISTENTE
	RUA PROJETADA
	POSTE
	SENTIDO DA DRENAGEM

MEIO FIO COM SARJETA TIPO: MFU02

SARJETA

CAPA CBUQ OU TSD

MFU-02 ESC: 1/11

BASE ACABADA

10 CM

8 CM

15 CM

30 CM

10 CM

15 CM

15 CM

Escavação da Base

QUANTITATIVOS DE MEIO FIO : TIPO - MFU02		
RUA SEM NOME	COM SARJETA(M)	SEM SARJETA(M)
EST:0+0,0 A EST:10+7,990	207,93	207,93
TOTAL:	207,93	207,93

QUANTITATIVOS DE MEIO FIO : TIPO - MFU02		
RUA 06	COM SARJETA(M)	SEM SARJETA(M)
EST:0+0,0 A EST:2+13,782	53,78	53,78
TOTAL:	53,78	53,78

RESUMO DO MEIO FIO : TIPO - MFU02		
TRECHO	COM SARJETA(M)	SEM SARJETA(M)
RUA SEM NOME	207,93	207,93
RUA 06	53,78	53,78
TOTAL:	261,71	261,71

RUA SEM NOME - QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES							
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M³)	VOLUME DE ATERRAMENTO(M³)
EST:0+0,0 A EST:10+7,93	PAVIMENTO	207,93	1.455,51	7,00	0,03	0	43,67
EST:0+0,0 A EST:12+13,78	BASE	207,93	1.663,44	8,00	0,20	0	332,69
EST:0+0,0 A EST:10+7,93	TERRAPLANAGEM	207,93		VARIAVEL	VARIAVEL	7,84	515,53
EST:0+0,0 A EST:12+13,78	TERRAPLANAGEM	53,78		VARIAVEL	VARIAVEL		10,80
EST:0+0,0 A EST:2+13,78	TERRAPLANAGEM	53,78		VARIAVEL	VARIAVEL		60,75

RESUMO DOS VOLUMES		
TRECHO	VOLUME DE CORTE(M³)	VOLUME DE ATERRAMENTO(M³)
RUA SEM NOME	7,83	515,53
RUA 06	10,80	60,75
TOTAL:	18,63	576,28