

 <p>PREFEITURA DE <b>CATALÃO</b> Cidade que sonha e faz.</p>			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024						
			LOCAL: B. LIZ; B. FLAMBOYANT; B. ELDORADO; B. BELA VISTA						
			TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFALTICO						
			ORÇAMENTO						
			REFERÊNCIA: TABELA DE SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1, 01/2024.						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-			LOTE II (B. LIZ; B. FLAMBOYANT; B. ELDORADO; B. BELA VISTA)						4.192.059,07
1			Serviço preliminar						4.282,54
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	10,00	250,00	BDI 1	305,10	3.051,00
1.2	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,17	862,50	BDI 1	1.052,60	1.231,54
2			Administração Local					-	40.623,09
2.1	Composição	11	ADM OBRA	MES	1,17	28.450,17	BDI 1	34.720,59	40.623,09
3			Recapeamento					-	3.351.416,42
3.1	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C SINAPI 08/2023 .	M2	57.679,30	0,70	BDI 1	0,85	49.027,41
3.2	Composição	06	EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024.	T	28,84	3.363,04	BDI 2	3.890,70	112.207,79
3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.730,38	1.472,27	BDI 1	1.796,76	3.109.077,57
3.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64.543,16	0,97	BDI 1	1,18	76.160,93
3.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.488,98	0,54	BDI 1	0,66	4.942,73
4			Sinalização Horizontal e Vertical					-	147.060,15
4.1	Composição	07	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO .	M2	1.208,40	21,86	BDI 1	26,68	32.240,11
4.2	Composição	08	SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01	UNI	88,00	549,66	BDI 1	670,81	59.031,28
4.3	Composição	09	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA	UND	8,00	520,78	BDI 1	635,56	5.084,48
4.4	Composição	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO	UND	8,00	491,91	BDI 1	600,33	4.802,64
4.5	Composição	12	SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	86,00	437,35	BDI 1	533,74	45.901,64
5			Meio fio e Sarjeta					-	648.676,86
5.1	Composição	01	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024	M2	3.507,27	14,54	BDI 1	17,74	62.218,97
5.2	Composição	03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. SINAPI 08/2023	M3XKM	2.004,56	5,56	BDI 1	6,79	13.610,96
5.3	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	585,00	61,20	BDI 1	74,69	43.693,65

5.4	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	224,00	66,85	BDI 1	81,58	18.273,92
5.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10.207,92	36,05	BDI 1	44,00	449.148,48
5.6	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	674,00	42,65	BDI 1	52,05	35.081,70
5.7	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	451,00	36,51	BDI 1	44,56	20.096,56
5.8	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	131,00	40,99	BDI 1	50,02	6.552,62
Catalão, 18 de março de 2024.									
<div> <div></div> <div>Engenheiro Luis Severo Braga Gomides</div> <div>Secretário Municipal de Transportes</div> </div>									