



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002087

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THAIS DA SILVA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210196283**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/09/2021** .. Baixada em: **14/09/2021**

Forma de registro: **Substituição à 1020210167390**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 25400**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Batista.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)99609-2317**..

Contrato: **52/2020**...

Celebrado em: **15/07/2020**

Valor R\$: **274.364,90**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Galdino J. de Faria esq. c/ a Ataliba C. da Silva**

Número: **s/n**....

Bairro: **Loteamento Jardins das Rosas**.

CEP: **75760-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: **Lotes 01 a 34**.....

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **15/07/2020**

Previsão término: **23/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.3271725,-48.1399232**

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail:

Fone: **(64....) 99609-2317**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 1.275,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 8.500,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTACQUEAMENTO , 1.632,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 6.563,82 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 132,01 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 7,24 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 32,64 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 2.445,15 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 1.158,04 METROS QUADRADOS;**

Observações

Esta ART refere-se execução indireta (mão de obra) para construção de edificações residenciais unifamiliares de 34 unidades de casas populares, com área construída de 48,00 m² (cada uma). Compreende serviços iniciais e instalações do canteiro de obras, movimentações de terra, estaqueamento e serviços de infraestrutura, dos quais serão 1.632,00 m² para locação da obra, 8.500,00 m² para regularização do terreno, 1.275,00 m de estaca a trado, 1.158,04 m² de impermeabilização nas vigas baldrame, 6.563,82 m² de alvenaria, 132,01 m³ de serviços em concreto na fundação, 7,24 m³ de serviços de concreto em vergas/contravergas, 32,64 m³ de serviços em concreto na superestrutura e 2.445,15 m² de cobertura. Sendo localizadas na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas, Cumari/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **15/07/2020 até 06/08/2021**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21024593 a 21024596, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002087

Data: 16/09/2021 Hora: 08:00:00

Código de Controle: QDDUEDV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual nº 10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF nº 034.487.531-81, CREA nº 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

DADOS CONTRATUAIS

OBRA: Serviços preliminares, transportes, serviços em terra, fundações e sondagens, estrutura, alvenarias e divisórias, impermeabilização, revestimento de paredes, estrutura de madeira e coberturas.

ENDEREÇO: Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 a 34, Loteamento Jardins das Rosas da cidade de Cumari/GO.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Cumari

DATA DE INÍCIO: 15/07/2020

DATA DE CONCLUSÃO: 06/08/2021

CUSTO TOTAL DA OBRA: R\$ 274.364,90 (duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos)

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Execução de Obra.

OBJETO

Execução dos serviços para a construção de edificação residencial unifamiliar - padrão popular (34 unidades de casas populares) localizados na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas em Cumari, Goiás, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumari.

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:



ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 06 de agosto de 2021.

Tabelionato
Cumari - GO

JOÃO BATISTA DAVI RIOS
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

Tabelionato
Cumari - GO

FERNANDO MARTINS E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17887/D-GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUMARI

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
GRUPO DE SERVIÇO:	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA FACE INTERNA DO RIPÃO DE 15 CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	1.632,00
01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6x12 CM) - PADRÃO AGETOP	M²	272,00
GRUPO DE SERVIÇO:	02 - TRANSPORTES		
02.01	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	408,00
GRUPO DE SERVIÇO:	03 - SERVIÇOS EM TERRA		
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS MENOR QUE 1,00 M (OBRAS CIVIS)	M³	62,56
03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 2,00 M A 4,00 M	M³	62,56
03.03	REATERRO COM APILOAMENTO	M³	838,24
03.04	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M²	8.500,00
GRUPO DE SERVIÇO:	04 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
04.01	ESTACA A TRADO DIÂMETRO 25cm SEM FERRO	M	1.275,00
04.02	FORMA DE TÁBUA DE PINNUS PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	926,50
04.03	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20 MPA (OBRAS CIVIS)	M³	132,01

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CUMARÍ



ANEXO: Declaração e compromisso dos serviços essenciais

Cumari, 08 de agosto de 2021.

PERMANENTE MANTENDO A VIGIA
ENFERMEIRO CIVIL
CENA 1762-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUMARÍ

JOÃO BATISTA DAVI RIOS
PROFESSOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARÍ

DECLARAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
08/08/2021	01 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	02 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	03 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	04 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	05 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	06 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	07 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	08 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	09 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01
08/08/2021	10 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	01

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO TAB. NOTAS, TAB. PROT., TIT., TAB. E REG. CONTR. MARIT.
Rua Prof. Moraes Galvão, nº 620 - Sl. 01 - Centro - CEP: 75760-000
FONE: (64) 3440-1500 - e-mail: cartorio@cumari.goias.gov.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JOÃO BATISTA DAVI RIOS posto que anexo(a) a(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fe.
Em testemunho () da verdade
Cumari - GO, 16 de agosto de 2021
Rafael de Faria A. e Silva
Escritor/Tab. e Prot. Substit.
Selo Digital: 04562108113781409460011
Email: R\$5,68 Fundos R\$2,27 ISSQN: R\$0,17 Total: R\$8,12
<https://seu.tigo.luz.br/busca>
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO TAB. NOTAS, TAB. PROT., TIT., TAB. E REG. CONTR. MARIT.
Rua Prof. Moraes Galvão, nº 620 - Sl. 01 - Centro - CEP: 75760-000
FONE: (64) 3440-1500 - e-mail: cartorio@cumari.goias.gov.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de FERNANDO MARTINS E SILVA posto que anexo(a) a(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fe.
Em testemunho () da verdade
Cumari - GO, 16 de agosto de 2021
Rafael de Faria A. e Silva
Escritor/Tab. e Prot. Substit.
Selo Digital: 04562108113781409460015
Email: R\$5,68 Fundos R\$2,27 ISSQN: R\$0,17 Total: R\$8,12
<https://seu.tigo.luz.br/busca>
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"





04.04	AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	999,60
04.05	AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	2.445,19
04.06	AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1.540,12
GRUPO DE SERVIÇO:	05 - ESTRUTURA		
05.01	VERGA / CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA	M³	7,24
05.02	FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M²	727,60
05.03	AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	756,50
05.04	AÇO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	902,36
05.05	AÇO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	359,04
05.06	PREPARO DE CONCRETO FCK 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL - (OBRAS CIVIS)	M³	32,64
GRUPO DE SERVIÇO:	06 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
06.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14x29x9 - 6 FUROS - ARGAMASSA - (1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA MÉDIA LAVADA + 100 KG DE CIMENTO POR M³)	M²	6.563,82
GRUPO DE SERVIÇO:	07 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E = 2 CM	M²	1.158,04
GRUPO DE SERVIÇO:	08 - REVESTIMENTO DE PAREDES		
08.01	CHAPISCO COMUM	M²	8.895,17
GRUPO DE SERVIÇO:	09 - ESTRUTURA DE MADEIRA		
09.01	ESTRUTURA - TELHA CERÂMICA V = 3 A 7 M COM FERRAGENS	M²	2.445,15
GRUPO DE SERVIÇO:	10 - COBERTURAS		
10.01	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M²	2.445,15
10.02	CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M	306,20

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva: