



A empresa VALLE METALURGICA LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.401.706/0001-05, sediada Rua 1 APM 7, 8 e 9, expansão Polo Industrial, CEP sob o nº 75.345-000, Município de Abadia de Goiás, Estado de Goiás, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Concorrência Eletrônica nº 013/2024 apresenta sua seguinte planilha de composição de custos.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	m2	R\$ 205,40	R\$ 2,68	R\$ 624,24
1.2	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	92,16	m2	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 20,28
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	92,16	m2	R\$ 2,30	R\$ 1,40	R\$ 340,99
TOTAL DO GRUPO						R\$ 985,51
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
2	TRANSPORTES					
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	4,61	m3	R\$ 64,80	R\$ 5,39	R\$ 323,58
2.2	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 132,60	R\$ 124,80	R\$ 257,40
2.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 132,60	R\$ 124,00	R\$ 256,60
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	1150,50	tkm	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 460,20
TOTAL DO GRUPO						R\$ 1.297,78
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
3	SERVIÇO DE TERRA					
3.1	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	5,40	m3	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 94,50
3.2	APILOAMENTO MECÂNICO	92,16	m2	R\$ 0,10	R\$ 0,29	R\$ 35,94
3.3	ESPALHAMENTO MECANICO	92,16	m2	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 32,26
TOTAL DO GRUPO						R\$ 162,70
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
4	FUNDAÇÕES E SONDAGEM					
4.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	240,00	m	R\$ 4,55	R\$ 15,60	R\$ 4.836,00
4.2	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	226,47	kg	R\$ 4,15	R\$ 0,90	R\$ 1.143,67
4.3	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	2198,41	kg	R\$ 2,44	R\$ 0,45	R\$ 6.353,40
4.4	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	684,72	kg	R\$ 3,14	R\$ 0,45	R\$ 2.458,14
4.6	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	27,65	m3	R\$ 250,00	R\$ 61,30	R\$ 8.607,45
4.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	27,65	m3	R\$ 0,10	R\$ 27,70	R\$ 768,67
4.10	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	11,52	m2	R\$ 21,70	R\$ 28,00	R\$ 572,54
4.11	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	131,10	Kg	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 1.258,56
TOTAL DO GRUPO						R\$ 25.998,44
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
5	ESTRUTURA					
5.1	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	1,84	m3	R\$ 141,66	R\$ 19,76	R\$ 297,01
TOTAL DO GRUPO						R\$ 297,01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
7	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA					
7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 500 M³ COM ALTURA DE 11,30 M	1,00	UND.	R\$ 330.000,00		R\$ 330.000,00
TOTAL DO GRUPO						R\$ 330.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					
19.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	40,00	H		R\$ 60,50	R\$ 2.420,00
TOTAL DO GRUPO						R\$ 2.420,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
21	DIVERSOS					
21.2	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	Un	R\$ 842,00	R\$ 3,25	R\$ 845,25
TOTAL DO GRUPO						R\$ 845,25
CUSTO TOTAL						R\$ 362.006,69
BDI (17,53%)						R\$ 57.849,00
BDI (28,57%)						R\$ 9.144,31
VALOR TOTAL COM BDI						R\$ 429.000,00



DIRETOR / PROCURADOR
LEONARDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
RG 4495638 SSP GO
CPF N° 005.406.521-64

Rua 1 APM 7, 8 e 9, expansão Polo Industrial, CEP sob o nº 75.345-000, Município de Abadia de Goiás, Estado de Goiás